

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ... ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างศาลเจ้าพ่อเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองช่าง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๔๒,๐๐๐.- บาท
  - ๒.๑ อนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างศาลเจ้าพ่อเสือ งบประมาณตั้งไว้ ๒๔๒,๐๐๐.- บาท รายละเอียดตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๓. ลักษณะงาน
  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... ๑๘ มิถุนายน..... ๒๕๖๗.....  
เงิน ๒๔๓,๒๐๔.๑๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายสมเกียรติ คเชนทองสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง..... ประธานกรรมการฯ
  - ๖.๒ นายกิตตินันท์ ราชพิบูลย์..... ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน..... กรรมการ
  - ๖.๓ นายปิยะพร..... ลักษณะสมบุรณ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างศาลเจ้าพ่อเสือ

กว้าง 4.00 ม.ยาว 83.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 332.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลอินัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลย่านดินแดง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

8/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่

17 มิถุนายน 2567

| ลำดับ                           | รายการ                                       | หน่วย | ปริมาณ<br>งาน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน<br>( บาท ) | Factor<br>F | ราคาต่อหน่วย<br>x FF | ราคางบประมาณ |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------|--------------|--------------------|-------------|----------------------|--------------|
| 1                               | งานดิน                                       |       |               |              |                    |             |                      |              |
| 1.1                             | งานดินตัด                                    | ลบ.ม. | 21.23         | 31.76        | 674.11             | 1.3848      | 43.98                | 933.50       |
| 1.2                             | งานเกรดปรับระดับพร้อมบดอัดแน่นพื้นที่ทางเดิม | เหมา  | 1.00          | 15,000.00    | 15,000.00          | 1.3848      | 20,772.00            | 20,772.00    |
| 2                               | งานรองพื้นทางและพื้นทาง                      |       |               |              |                    |             |                      |              |
| 2.1                             | งานรองพื้นทาง                                | ลบ.ม. | 16.60         | 320.18       | 5,314.97           | 1.3848      | 443.38               | 7,360.17     |
| 3                               | งานผิวทาง                                    |       |               |              |                    |             |                      |              |
| 3.1                             | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต            |       |               |              |                    |             |                      |              |
| 3.1 (1)                         | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม.   | ตร.ม. | 332.00        | 424.33       | 140,876.23         | 1.3848      | 587.61               | 195,085.41   |
|                                 | ใช้ตะแกรงเหล็ก                               |       |               |              |                    |             |                      |              |
| 3.1 (2)                         | รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)       | ม.    | 8.00          | 156.23       | 1,249.84           | 1.3848      | 216.35               | 1,730.78     |
| 3.1 (3)                         | รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (CONTRACTION JOINT)     | ม.    | 24.00         | 156.23       | 3,749.52           | 1.3848      | 216.35               | 5,192.34     |
| 4                               | งานไหล่ทาง                                   |       |               |              |                    |             |                      |              |
| 4.1                             | งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม                        | ลบ.ม. | 12.45         | 703.56       | 8,759.32           | 1.3848      | 974.29               | 12,129.91    |
|                                 |                                              |       |               |              | 175,623.99         |             | TOTAL                | 243,204.10   |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง |                                              |       |               | =            | 175,623.99         |             |                      |              |

ผลรวมค่างานต้นทูลงก่อนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

คำ FACTOR F งานก่อสร้างทาง  
คำ FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  
รวมค่างานก่อสร้างถนน คลส.เป็นเงิน

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |


|            |
|------------|
| 1.3848     |
|            |
| 243,204.10 |

คิดเป็นราคากลาง

243,204.10

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและพิจารณาาราคาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มีมติเห็นชอบให้ใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการ

จัดจ้างของทางราชการต่อไป จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายสมเกียรติ คชนทองสุวรรณ)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

ผู้อำนวยการกองช่าง  
(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายกิตตินันท์ ราชพิบูลย์)

(นายศพร จารุพันธุ์)  
ปลัดเทศบาลตำบลย่านดินแดง

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายพิจิตร ศรีทองสม)

นายกเทศมนตรีตำบลย่านดินแดง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายปิยะพร ลักษณะสมบูรณ์)

นายกช่างโยธาชำนาญงาน