ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ (ริมสระน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๘๘,๐๐๐.- บาท

๒.๑ อนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ดำเนินการโครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ (ริมสระน้ำ) งบประมาณตั้งไว้ ๓๘๘,๐๐๐.- บาท รายละเอียดตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

๓. ลักษณะงาน

- งานรื้อถอน
- งานปรับปรุง

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....๒๒...มกราคม.....๒๕๖๙.....

เงิน...๓๘๘,๐๐๐.-...บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบปร.๔ จำนวน ๕ แผ่น

แบบปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายปิยะพร ลักษณะสมบูรณ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประมาณราคา

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ(ริมสระน้ำ)

ส่วนราชการ งานวิศวกรรม กองช่าง เทศบาลตำบลย่านดินแดง

ประเภทงาน	ปรับปรุงห้องน้ำ
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ(ริมสระน้ำ)
เจ้าของอาคาร	เทศบาลตำบลย่านดินแดง ปริมาณงาน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	ห้องน้ำสาธารณะ(ริมสระน้ำ)
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง เทศบาลตำบลย่านดินแดง
แบบเลขที่	
ประมาณราคาตาม	ปร. 4 จำนวน 5 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	22 มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	ค่าดำเนินการ ภาษี+กำไร	รวมเป็นค่าก่อสร้า- เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ(ริมสระน้ำ)	332,467.00	1.1700	388,986.39	
สรุป	รวมค่าปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			388,986.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาท)			388,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	-	ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายปิยะพร ลักษณะสมบูรณ์)

รายการประมาณราคาค่า โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ(ริมสระน้ำ)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ห้องน้ำสาธารณะ (ริมสระน้ำ) แบบเลขที่ รายการเลขที่.....

ฝ่าย/งาน วิศวกรรม สำนัก/กอง กองช่าง เทศบาลตำบลย่านตินแดง

ประมาณการโดย นายปิยะพร ลักษณะสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	สรุปงานก่อสร้าง								
1	งานรื้อถอน		รวม					12,146.00	3.65%
2	งานปรับปรุง		รวม					320,321.00	96.35%
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							332,467.00	100.00%

รายการประมาณราคาค่า โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ(ริมสระน้ำ)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ห้องน้ำสาธารณะ (ริมสระน้ำ) แบบเลขที่ รายการเลขที่.....

ฝ่าย/งาน วิศวกรรม สำนัก/กอง กองช่าง เทศบาลตำบลย่านดินแดง

ประมาณการโดย นายปิยะพร ลักษณะสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	หมวดงานรื้อถอน								
	1.1 รื้อถอนสุขภัณฑ์	6.00	ชุด	-	-	220.00	1,320.00	1,320.00	รื้อขนไป
	1.2 งานรื้อถอดดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	6.00	ชุด	-	-	31.00	186.00	186.00	รื้อขนไป
	1.3 งานรื้อถอนเคาร์เตอร์อ่างล้างหน้า	1.00	เหมา	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	รื้อขนไป
	1.4 งานรื้อถอนประตู	8.00	ชุด	-	-	90.00	720.00	720.00	รื้อขนไป
	1.5 งานรื้อถอนผนังกระเบื้องเซรามิค	85.00	ตร.ม.	-	-	36.00	3,060.00	3,060.00	รื้อขนไป
	1.6 งานรื้อถอนบล๊อกทางเท้า	109.00	ตร.ม.			40.00	4,360.00	4,360.00	รื้อขนไป
	รวมหมวดงานรื้อถอน							12,146.00	

รายการประมาณราคาค่า โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ(ริมสระน้ำ)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง ห้องน้ำสาธารณะ (ริมสระน้ำ) แบบเลขที่ รายการเลขที่.....

ฝ่าย/งาน วิศวกรรม สำนัก/กอง กองช่าง เทศบาลตำบลย่านตินแดง

ประมาณการโดย นายปิยะพร ลักษณะสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	หมวดงานปรับปรุง								
	2.1 งานพื้น								
	- พื้นพิมพ์ลาย หนา 0.10 ม. เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ø 4.0 มม.@ 0.20	109.00	ตร.ม.	780.00	85,020.00	-	-	85,020.00	
	- งานปูกระเบื้องพื้น ขนาด 16"x16"	110.00	ตร.ม.	330.00	36,300.00	161.00	17,710.00	54,010.00	
	2.2 งานผนัง								
	- งานผนังกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16"x16"	85.00	ตร.ม.	330.00	28,050.00	169.00	14,365.00	42,415.00	
	2.3 งานหลังคา								
	- งานทำความสะอาดกระเบื้องหลังคาเดิม	138.00	ตร.ม.	-	-	10.00	1,380.00	1,380.00	
	- งานเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา	10.00	แผ่น	20.00	200.00	76.00	760.00	960.00	
	- งานติดตั้งครอบข้าง	7.00	อัน	45.00	315.00	-	-	315.00	
	- งานติดตั้งครอบปิดจั่ว	2.00	อัน	65.00	130.00	-	-	130.00	
	- งานติดตั้งเชิงชาย ขนาด 1" x 8"	50.00	ม.	157.00	7,850.00	46.00	2,300.00	10,150.00	
	- งานทาสีกระเบื้องหลังคา	138.00	ตร.ม.	37.00	5,106.00	35.00	4,830.00	9,936.00	
	2.4 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานสมาร์บอร์ด โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	136.00	ตร.ม.	267.00	36,312.00	99.00	13,464.00	49,776.00	
	รวมยอดยกไป							184,230.00	

รายการประมาณราคาค่า โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ(ริมสระน้ำ)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง ห้องน้ำสาธารณะ (ริมสระน้ำ) แบบเลขที่ รายการเลขที่.....

ฝ่าย/งาน วิศวกรรม สำนัก/กอง กองช่าง เทศบาลตำบลย่านตินแดง

ประมาณการโดย นายปิยะพร ลักษณะสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา							184,230.00	
	2.4 งานประตู								
	- งานติดตั้งประตูUPVC ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.00	ชุด	4,100.00	32,800.00	227.00	1,816.00	34,616.00	
	2.6 งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- งานติดตั้งโถส้วมแบบนั่งราบ	6.00	ชุด	4,000.00	24,000.00	461.00	2,766.00	26,766.00	
	- งานติดตั้งอ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	461.00	922.00	11,922.00	
	- งานติดตั้งกระจกบานใหญ่ ขนาด 1.10 x 1.80 ม.	1.00	บาน	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	8.00	อัน	139.00	1,112.00	26.00	208.00	1,320.00	
	- ราวแขวนผ้า	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	72.00	144.00	1,144.00	
	- ที่วางสบู่	2.00	ชุด	130.00	260.00	72.00	144.00	404.00	
	- งานเดินระบบท่อน้ำดี + น้ำทิ้ง	1.00	เหมา	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	2.7 งานเคาร์เตอร์อ่างล้างหน้า								
	- เคาร์เตอร์อ่างล้างหน้า	1.90	ม.	3,500.00	6,650.00	-	-	6,650.00	
	2.8 งานสี								
	- สีน้ำอะคลิลิคภายใน	118.00	ตร.ม.	49.00	5,782.00	31.00	3,658.00	9,440.00	
	- สีน้ำอะคลิลิคภายนอก	130.00	ตร.ม.	49.00	6,370.00	35.00	4,550.00	10,920.00	
	- สีฝ้าเพดาน	136.00	ตร.ม.	34.00	4,624.00	31.00	4,216.00	8,840.00	
	รวมยอดยกไป							305,552.00	

รายการประมาณราคาค่า โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ(ริมสระน้ำ)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ห้องน้ำสาธารณะ (ริมสระน้ำ) แบบเลขที่ รายการเลขที่.....

ฝ่าย/งาน วิศวกรรม สำนัก/กอง กองช่าง เทศบาลตำบลย่านตีนแดง

ประมาณการโดย นายปิยะพร ลักษณะสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา							305,552.00	
	2.9 งานไฟฟ้า								
	- ตู้คอนซูเมอร์ 1 เฟส 63A 6 ช่อง	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	800.00	800.00	3,300.00	
	- ตู้เหล็กปิดทึบ #2	1.00	ชุด	990.00	990.00	-	-	990.00	
	- สาย THW 1*16 sq.mm.	10.00	เมตร	76.50	765.00	20.00	200.00	965.00	
	- สาย THW 1*1.5 sq.mm.	175.00	เมตร	7.28	1,274.00	5.00	875.00	2,149.00	
	- ท่อร้อยสาย PVC ขนาด 20 มม.	25.00	ท่อน	30.00	750.00	23.00	575.00	1,325.00	
	- บ๊อกพักสาย ขนาด 2*4	18.00	อัน	20.00	360.00	-	-	360.00	
	- โคมไฟ LED T8 20W	15.00	ชุด	160.00	2,400.00	115.00	1,725.00	4,125.00	
	- บ๊อกลอย pvc ขนาด 4*4	1.00	อัน	20.00	20.00	-	-	20.00	
	- หน้ากาก 4 ช่อง	1.00	อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
	- แท่งกราวด์ ขนาด 1.8 ม. พร้อมสายกราวด์ THW 1*10 sq.mm.	1.00	ชุด	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	
	- อื่นๆ	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
	รวมหมวดงานปรับปรุง							320,321.00	